

Fjernvarmetilslutning med indføringsskab

Kerteminde Forsyning udfører og leverer:

- Gravearbejde frem til sokkel og efterfølgende reetablering.
- Fjernvarmerør.
- Indføringsskab.
- 2 stk. hovedhaner.

Kunden udfører:

- Boring gennem muren og ind i indføringsskabet.
- Tilslutning af den interne varmeinstallation til hovedhanerne og dette må **IKKE** udføres i galv. rør, da hovedhanerne er udført i messing og vil resultere i en galvanisk tæring. Rørene skal afslutningsvis isoleres.

